

类别：沙农许可〔2024〕28号
编号：

新能源汽车智慧物流产业园项目二期
水土保持方案报告表

建设单位（个人）：
法定 代表 人：
通讯地址：重庆市沙坪坝区土主镇壘安大道 115 号 201 室-442
联 系 人：
电 话：
报 送 时 间：



重庆市水利局制



扫描全能王 创建

类别：

编号：

新能源汽车智慧物流产业园项目二期 水土保持方案报告表

建设单位（个人）：



重庆旦轩科技有限公司

法定代表人：

姚锋

通讯地址：重庆市沙坪坝区土主镇奎安大道 115 号 201 室-442

联系人：

胡发平

电话：

13883655898

报送时间：

二〇二四年八月

重庆市水利局制



新能源汽车智慧物流产业园项目二期水土保持方案报告表责任页

重庆君至亿环境治理有限公司（盖章）

批准：邓君怡（高级工程师）

邓君怡

核定：邓君怡（高级工程师）

邓君怡

审查：秦琪（工程师）

秦琪

校核：龙雨（工程师）

龙雨

项目负责人：李艺（工程师）

李艺

编写：

参编人员	职 称	参编章节、内容或任务分工	签字
龙 雨	工程师	水土保持措施	龙雨
李 艺	工程师	项目概况、水土保持评价、水土保持投资概算、制图	李艺





营业执照



统一社会信用代码 91500105MA5UP5KM02

名称 重庆君元亿环境治理有限公司
类型 有限责任公司
住所 重庆市江北区塔子石二村81-5-2, 6楼用于行政办公、通讯联络)
法定代表人 邓君怡
注册资本 壹佰万元整
成立日期 2017年07月03日
营业期限 2017年07月03日至永久
经营范围 从事环保领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；从事环境污染治理业务。* [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]



登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统（重庆）报送上一年度年度报告并公示。未按规定期限公示年度报告的企业，工商行政管理部门将视其违法情节给予警告、罚款等行政处罚。企业信用修复办法另行公告。
2018年03月01日
<http://gsxt.cq.gov.cn>

副本号：1-1

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



告知事项

序号	告知内容
1	根据批复的水土保持方案，组织开展水土保持设计，并作为主体工程设计的组成部分；严格落实水土保持三同时制度。
2	若项目建设地点、规模发生重大变化，或水土保持措施需要做出重大变更的，以及新设取、弃土场的应补充或修改水土保持方案并报原审批机关批准。
3	严格控制水土流失防治责任范围；严格落实方案确定的各项水土保持措施，确保水土保持设施建设质量和进度。
4	项目开工前，应及时缴纳水土保持补偿费。
5	接受水土保持方案审批机关的跟踪检查。
6	水土保持措施完工后、项目投入使用前，应依法开展水土保持自主验收并向水土保持方案审批机关报备验收资料。
7	本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。

注：对告知内容若无异议，在以下“对告知事项的承诺意见”一栏手写“按上述要求执行”并签章。

对告知事项的承诺意见：

按上述要求执行



水土保持方案报告表

项目概况	项目名称	新能源汽车智慧物流产业园项目二期		
	建设地点	沙坪坝区西永组团I标准分区 (项目地理坐标: N106°22'28.609", E29°39'17.200")		
	立项部门	重庆市沙坪坝区发展和改革委员会	立项文号	2205-500106-04-01-249387
	建设内容	项目建设用地面积 18739m ² , 无临时占地, 总建筑面积 10334.48m ² , 总计容建筑面积 20095.92m ² , 容积率 1.07。本项目建筑均为工业建筑, 共 3 栋, 均为 1F, 并配套供配电、给排水、消防、道路、绿化等公用建设及其他环保设施等。工程建筑密度 55.15%, 设计室外停车位 32 个, 绿地面积 732.69m ² , 绿地率 3.91%。		
	建设性质	新建	总投资(万元)	20000
	土建投资(万元)	15000	占地面积(hm ²)	永久: 1.87
				临时: 0
	动工时间	2024 年 6 月	完工时间	2026 年 5 月
	土石方(m ³)	挖方	填方	借方
		4150	4150	/
	取土(石、砂)场	/		
	弃土(石、渣)场	/		
项目区概况	涉及重点防治区情况	重庆市水土流失重点预防区	地貌类型	丘陵地貌
	原地貌土壤侵蚀模数[t/km ² .a]	1500	容许土壤流失量[t/km ² .a]	500
项目选址(线)水土保持评价		工程选址不在河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带; 工程选址避开了全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区, 未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。工程所在区域也不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区和地址公园、森林公园以及重要湿地等。工程选址无法避让重庆市水土流失重点预防区, 应提高水土流失防治标准等级。		
预测水土流失总量(t)		190.92		
防治责任范围(hm ²)		1.87		
防治标准等级及目	防治标准等级	西南紫色土区建设类一级标准		
	水土流失治理度(%)	97	土壤流失控制比	1.0
	渣土防护率(%)	94	表土保护率(%)	/



标	林草植被恢复率 (%)		97	林草覆盖率 (%)	3.91	
水土保持措施	项目场地内建筑周围布设雨水管（管径 DN400~600）636m；地面空余位置布设景观绿化，采用乔灌草相结合的方式，景观绿化面积 732.69m ² 。施工过程中在项目施工区周围布设了临时排水沟（0.3×0.4m 矩形浆砌砖）505m，排水沟末端接临时沉砂池 1 座，施工场地出口设置了车辆冲洗池 1 座；对施工过程的产生的临时渣土及施工过程裸露区域布设彩布条覆盖，共计 2000m ² 。施工结束后，对项目施工场地进行场地清理，场地清理面积共计 3000m ² 。。					
	措施类型	措施名称	布设位置	断面形式 /配置形式	工程量	备注
	工程措施	雨水管	沿主体建筑物周边布设	管径 DN400~600 双壁波纹管	636m	主体已列
	植物措施	景观绿化	场地四周	乔灌草相结合	732.69m ₂	主体已列
	临时措施	临时排水沟	项目厂区四周	0.3×0.4m 矩形浆砌砖	505m	方案新增
		沉砂池	项目南侧区域	2m×1.5m×1m	1 座	方案新增
		彩条布	施工过程裸露区域、临时堆土	覆盖	2000m ²	方案新增
		车辆冲洗池	场地南侧	8m×4m×0.8m	1 座	方案新增
		场地清理	/	清除施工遗留的弃渣、弃石，填平坑凹，局部地面平整，压实土松翻等	3000m ²	方案新增
	水土保持投资估算（万元）	工程措施		19.08（主体已列）	植物措施	18.32 主体已列）
临时措施		7.21（方案新增）	水土保持补偿费	2.62（已缴）		
独立费用		建设管理费		1.14		
		水土保持监理费		0		
		设计费		2.0		
		水土保持设施验收收费		2.0		
基本预备费		2.93	/			
总投资		54.30（主体已列 37.40 万元，方案新增 7.21 万元）				



编制单位	重庆君至亿环境治理有限公司(统一社会信用代码 91500105MA5UP5KM02)	建设单位	重庆旦轩科技有限公司(统一社会信用代码 91500106MAABR4ND6R)
法人代表及电话	邓君怡 /15730244906	法人代表及电话	姚锋/ 17782283334
地址	重庆市江北区富强二村 81-5-2	地址	重庆市沙坪坝区土主镇壩安大道 115 号 201 室-442
邮编	400020	邮编	401335
联系人及电话	李艺/17725174707	联系人及电话	胡发平/ 13883655898
电子信箱	406091586@qq.com	电子信箱	1048021747@qq.com
传真	/	传真	/

专家审核意见:

经核,本水土保持方案报告表结构和内容基本符合相关规定,项目情况介绍比较清楚,水土流失防治责任范围界定基本准确,水土流失防治目标和防治措施布设基本可行,水土保持投资基本合理,报告表基本符合相关标准规定和管理要求。

专家签字: 童博,

(工作单位: 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司; 联系电话: 13883319024)

2024年8月7日



水行政主管部门许可决定：

同意

经办人：高厚何 单位盖章：



说明：

- 1、封面后应附责任页。
- 2、报告表应附项目支持性文件；项目地理位置图、项目总平面布置图、水土流失防治责任范围及水土保持措施总体布局图等，防治责任范围要落实项目建设区用地红线边界，并提供矢量图（电子文件）。
- 3、涉及取土（石、砂）场、弃土（石、渣）场的应附水土保持措施设计说明及设计图纸。
- 4、用此表表达不清的事项，可用附件表述。
- 5、本表一式四份，经水行政主管部门审查批准后，报送二份至水行政主管部门作为监督检查依据。

