

沙吸许可〔2025〕23号

虎溪河片区收储土地前期开发项目（一期）

K0+565.29-K0+905.34 段

水土保持方案报告表

建设单位：重庆市渝地土地利用发展有限公司

编制单位：重庆隆湖工程设计咨询有限公司

2025 年 4 月

虎溪河片区收储土地前期开发项目（一期）

K0+565.29-K0+905.34 段

水土保持方案报告表

建设单位：重庆市渝地土地利用发展有限公司

编制单位：重庆隆湖工程设计咨询有限公司

2025 年 4 月



生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书

仅限入 (副本)

单位名称: 重庆隆湖工程设计咨询有限公司

法定代表人: 代 数

单位等级: ★★★★★ (4星)

证书编号: 水保方案(渝)字第 20220001 号

有效期: 自 2022 年 12 月 01 日至 2025 年 11 月 30 日

发证机构: 中国水土保持协会

发证时间: 2022 年 12 月

成果资料使用

编制单位: 重庆隆湖工程设计咨询有限公司

单位地址: 重庆市渝北区新南路 203 号

单位邮编: 401147

项目联系人: 贾桃涛

联系电话: 13527393879

电子信箱: 120900827@qq.com



虎溪河片区收储土地前期开发项目（一期）

K0+565.29-K0+905.34 段

水土保持方案报告表

责任页

（重庆隆湖工程设计咨询有限公司）



批准：代数（总经理）

核定：段而军（高级工程师/注册水保工程师）

审查：刘 谏（工程师）

校核：章 俊（工程师）

项目负责人：杨 峰（工程师）

编写：杨 峰（工程师）文本

唐 菡（工程师）制图

代数
段而军
刘谏
章俊
杨峰
杨峰
唐菡

类别：

编号：

虎溪河片区收储土地前期开发项目（一期）
K0+565.29-K0+905.34 段
水土保持方案报告表

建设单位(个人)：重庆市渝地土地利用发展有限公司
法 定 代 表 人：曾明
通 讯 地 址：重庆市巴南区南泉御宾路99号11幢
联 系 人：杨越之
电 话：13996281361
报 送 时 间：二〇二五年四月



告知事项

序号	告知内容
1	根据批复的水土保持方案，组织开展水土保持设计，并作为主体工程设计的组成部分；严格落实水土保持三同时制度。
2	若项目建设地点、规模发生重大变化，或水土保持措施需要做出重大变更的，以及新设取、弃土场的应补充或修改水土保持方案并报原审批机关批准。
3	严格控制水土流失防治责任范围；严格落实方案确定的各项水土保持措施，确保水土保持设施建设质量和进度。
4	项目开工前，应及时缴纳水土保持补偿费。
5	接受水土保持方案审批机关的跟踪检查。
6	水土保持措施完工后、项目投入使用前，应依法开展水土保持自主验收并向水土保持方案审批机关报备验收资料。
7	本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。

注：对告知内容若无异议，在以下“对告知事项的承诺意见”一栏手写“按上述要求执行”并签章。

对告知事项的承诺意见：



水土保持方案报告表

项目概况	项目名称	虎溪河片区收储土地前期开发项目（一期）K0+565.29-K0+905.34 段					
	建设地点	重庆市沙坪坝区陈家桥街道					
	立项部门	重庆市发展和改革委员会	立项文号	项目代码：2105-500106-04-01-623046			
	建设内容	本次实施范围为虎溪河路 K0+565.29~K0+905.34 段，道路总长约 340m，为城市次干道，标准路幅宽度 32m，双向四车道，设计时速 30km/h。主要建设内容包括道路工程、管网工程、交通工程、照明工程、绿化工程等					
	建设性质	新建	总投资（万元）	7995			
	土建投资（万元）	2738.2	占地面积（hm ² ）	永久：1.19 临时：0.02			
	动工时间	2024 年 9 月	完工时间	2025 年 6 月			
土石方（万 m ³ ）	挖方	填方	借方	余（弃）方			
	2.21	0.21	/	2.00			
项目区概况	取土（石、砂）场	无					
	弃土（石、渣）场	无					
	外借土石方情况	无					
	外弃土石方情况	无					
	涉及重点防治区情况	/			地貌类型	丘陵地貌	
	原地貌土壤侵蚀模数[t/(km ² ·a)]	2621	容许土壤流失量[t/(km ² ·a)]		500		
	项目选址水土保持评价	本项目选址的重庆市沙坪坝区陈家桥街道不涉及国家级及重庆市水土流失预防区和重点治理区，不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不占用全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。本项目选址位于城市区。 综上所述，本项目水土流失防治标准按西南紫色土区建设类一级防治标准执行。本工程在保证水保方案措施按要求布置的前提下，项目可行。					
预测水土流失总量（t）		44					
防治责任范围（hm ² ）		1.21					
防治标准等级及目标	防治标准等级		西南紫色土区建设类项目一级标准				
	水土流失总治理度(%)		97	土壤流失控制比		1.0	
	渣土防护率(%)		94	表土保护率(%)		/	
	林草植被恢复率(%)		97	林草覆盖率(%)		2	
水土保持措施	措施类型	措施名称	布设位置	断面形式/配置形式	工程量	备注	
项目建	工程措	雨水管网	道路两侧	DN300HDPE	740m	主体设计	

虎溪河片区收储土地前期开发项目（一期）K0+565.29-K0+905.34 段水土保持方案报告表

设防治 区	施	透水砖	人行道两侧	透水砖铺装		3500m²	主体设计
	植物措施	行道树	人行道两侧	栎树，胸径 18-20cm		56 株	主体设计
		植草护坡	临时边坡	黑麦草及忍冬混合播种/草籽播撒密度为 60kg/hm²		187m²	主体设计
	临时措施	防雨布覆盖	临时堆土表面	防雨布		500m²	方案新增
水土保持投资 估算（万元）	工程措施		主体：26.38 新增：0		植物措施		主体：7.28 新增：0
	临时措施		主体：0 新增：0.26		水土保持补偿费		1.69624
	独立费用		水土保持方案编制费			2.50	
			科研勘测设计费			/	
			水土保持设施验收报告编制费			2.00	
			建设管理费			/	
			工程建设监理费			/	
			招标代理服务费			/	
	基本预备费		0.29				
总投资		40.41（主体 33.66、新增 6.75）					
编制单位	重庆隆湖工程设计咨询有限公司			建设单位	重庆市渝地土地利用发展有限公司		
法定代表人	代数			法定代表人	曾明		
地址	重庆市渝北区新南路 203 号			地址	重庆市巴南区南泉迎宾路 99 号 11 幢		
邮编	401147			邮编	400056		
联系人及电话	贾桃涛/135 2739 3879			联系人及电话	杨越之/13996281361		
电子信箱	120900827@qq.com			电子信箱	/		
传真	023-68614438			传真	/		
社会信用代码	91500112305000327G			社会信用代码	91500113MA5U4WFG9P		

专家审核意见：

经核,《虎溪河片区收储土地前期开发项目（一期）K0+565.29-K0+905.34 段水土保持方案报告表》结构和内容符合相关规定,项目情况介绍比较清楚,水土流失防治责任范围界定合理,水土流失防治目标和防治措施布设合理可行,工程投资费用合理,报告表符合相关标准规定和管理要求,同意通过技术审核。建议尽快按程序报备。

专家签字: 刘德忠

2025年4月21日

专家信息

姓名	刘德忠	职称	高级工程师
工作单位	重庆市水土保持监测总站	联系电话	13983512326

水行政主管部门行政许可决定：

同意。

经办人: 高陈明



注：

- 1.封面后应附责任页。
- 2.报告表应附项目支持性文件；应附项目地理位置图、项目总平面布置图、水土流失防治责任范围及水土保持措施总体布局图等,防治责任范围要落实项目建设区用地红线边界,并提供矢量图（电子文件）。
- 3.涉及取土（石、砂）场、弃土（石、渣）场的应附水土保持措施设计说明及设计图纸。
- 4.用此表表达不清的事项,可用附件表述。
- 5.本表一式四份,经水行政主管部门审查批准后,报送二份至水行政主管部门作为监督检查依据。